Daftar Kuantitas dan Harga/Biaya Kelompok Kerja Pemilihan: Pokja Pembangunan Lapangan dan Tribun Cabor Panahan Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah: Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran: 2023

Jenis Barang/Jasa	Satuan Unit	Volume	Keterangan	Kunci Baris
PEKERJAAN PERSIAPAN				✓
Penyelengaraan K3				✓
Penyiapan RKK	Set	1		✗
Pembuatan dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi				✓
Pembuatan prosedur dan instruksi kerja				✓
Penyiapan formulir				✓
Sosialisasi, promosi dan pelatihan				✓
Induksi K3 (Safety Induction)	Org	10		✗
Pengarahan K3 (Safety Briefing)	Org	10		✗
Spanduk (Banner)	Lbr	3		✗
Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri				✓
APD antara lain				✓
Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	10		✗
Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker)	Bh	10		✗
Sarung Tangan (Safety Gloves)	Psg	10		✗
Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	10		✗
Peralatan P3K (Kotak P3K, Obat Luka, Perban,dll)	Ls	1		✗
Rambu informasi	Bh	5		✗
PEKERJAAN LAPANGAN & KURSI BETON				✓
Potong Pohon dan Akar	Ls	1		✗
Pasang Bata Lajur Bantalan Anak Panah	M2	43		✗
Urugan Tanah Peninggian Lantai bantalan lajur panah	M3	107,5		✗
Plesteran Camp 1 2	M2	43		✗
Pasangan Paving Halaman	M2	463		✗
Pembuatan kursi Beton (Beton)	M3	3,21		✗
Pembuatan kursi Beton (Begisting)	M2	24		✗
Pembuatan kursi Beton (Besi)	kg	142,24		✗
Pasang Keramik 60 x 60 Kursi Beton	M2	18		✗
Pasang Keramik 10 x 60 Kursi Beton	M1	63,6		✗
LPB Klas B t-13 cm Lajur Bantalan Anak Panah	M3	43		✗
Pasang kanstein	M	87,33		✗
Kuda-kuda baja ringan	M2	60		✗
Pasang Atap genteng metal Berpasir	M2	60		✗
Pas. Lisplank 1 x 2/20 GRC	M	60		✗
Pas. Rangka Besi Hollow 40x40 mm & 20x40 mm	M2	12,15		✗